Die Leitung ist kathodisch geschützt

SPf

SK in km 2,095

TS 240/1
16°13'

TS 240/2
11°07'

Öl/Gas-Bohrung L160G (ExxonMobil/ Neptune Energy) verfüllt

Öl-Bohrung L79 (ExxonMobil/ Neptune Energy) verfüllt

Acker

von Dalum

km 2,0

km 2,1

E-Kabel (Westnetz)

geplante 110-/380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel - Pkt. Meppen, Bl.4201 (Amprion)

Kanal Druck-Ltg. DN 140 PVC (TAV 'Bourtanger Moor')
W-Ltg. DN 150 PVC (TAV 'Bourtanger Moor')
FM-Kabel (Telekom)
FM-Kabel (Vodafone)
FM-Kabel (Telekom)

KKS-Messpfahl MK 90

MK 90

gepl. Amprion-Systemachse

Ölwerkstraße - K 233 - (Asph.)

zur BAB - A31-

4x FM-Kabel (EWE NETZ)
LWL-Kabel (Deutsche Glasfaser)
FM-Kabel (EWE NETZ)
E-Kabel 10kV (Westnetz)
G-Ltg. DN 100 PE (Westnetz)
FM-Kabel (Telekom)

181.85 FM-Kabel
180.20 FM-Kabel
179.60 FM-Kabel
179.00 FM-Kabel
177.04 Weg
176.92 FM-Kabel
176.11‹4.46→Baum
173.85 FM-Kabel
173.26 E-Kabel
173.02 G-Ltg.
172.10 FM-Kabel
170.69‹17.65→Baum
169.99 W-Ltg.
169.98 Kanal
169.32 Straße
162.33 FM-Kabel
161.52 Straße
161.47‹3.81→KM-Stein
161.38 FM-Kabel
153.09‹9.08→Baum
151.91 SMK
149.91 MK
148.42‹3.20→KV
144.98 E-Kabel
144.34 E-Kabel
143.97 E-Kabel

41.02 gepl. Höchstspannungsltg.

(50.53)

(96.77)

16.5
27.5
37.5
57.5

100 m
90 m
80 m
70 m
60 m
50 m
40 m
30 m
20 m
10 m
0 m

0 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m

Gemarkung Dalum
Flur 31

Flur 5

Legende :

- geplante OGE Leitung
- Arbeitsstreifen der geplanten OGE Leitung
- Fremdleitung
- Überfahrt / Zufahrt
- Fläche für temporäre Ablaufleitung / Versickerung bei Grundwasserhaltung (kein Oberflächenabtrag, händische Verlegung)
- TS 56/1 12°34' Darstellung der TS-Punkte mit Nr. und Winkel
- SMK = Schilderpfahl mit Messkontakt
- Schutzgehäuse (LxBXH=1.20x0.40x1.20m)
- TE = Tiefenerder
- KKS-Kabel

Parallel zur Ferngasleitung werden zwei KSR DN40 mit einem dazugehörigen Betriebskabel mit verlegt.

Plan-Berichtigungen

Rev.	Grund	Angef.	Gepr.	Freigeg.
10				
09				
08				
07				
06				
05				
04				
03				
02				
01				

Prüfungen: Trassierungsplan erstellt: 06.12.2024 , NWgeoVerm Engineering GmbH; geprüft: 10.12.2024 OGE / TPLP; freigegeben: 11.12.2024 OGE / TPLT

Leitung: H2ercules Nordsee-Ruhr-Link (NRL III) / Bunde - Wettringen
Gemarkung: Dalum
Gemeinde: Geeste
Kreis: Emsland

Trassierungsplan

Diesem Plan liegen katasterliche Unterlagen zu Grunde Signaturen nach ZVAUT

Proj. Nr. LB – 24066
Ltg. DN 1200
Leitungs-Nr. 503 000 000
Maßstab 1 : 1000
Blatt-Nr. G 240

Katasteramt Original-Maßstab

Anschl.-Blatt 239

Anschl.-Blatt 241